
浦和加工センター　ご紹介

当社は給排水衛生・空調配管設備工事として、配管に関する業務を長年に渡り行って参りました。
近年、設備の重要性が高まる中で、設備配管の工業化を目指していくために、「浦和加工センター」を建設。
設備配管の工業化により、高品質・短納期を実現し設備配管を生産して、加工品をご提出しています。


浦和加工センターの取り組みとして
・工場内に事務所を併設。CADデータを基に設備配管の加工図・指示書作成（T-fas・Rebro 対応）
・設備配管のプレカット（鋼管・ステンレス管・塩ビ管　他各種対応）
・設備配管のユニット化（PS内・トイレユニット廻りのハーフユニット化）
・架台の製作（多様な形でも製作可能）


ねじ加工後の製品


管口さび止め、マーキング施工


工場場内


事務所（工場内）


ステンレス管加工（拡管等）


加工品　養生・梱包


切断（小口径・大口径）
パイプ加工図・指示書を基に切断


ねじ加工（旋盤）
最大150Aまでねじ加工できます。


溶接ブース（半自動溶接）


溶接作業（半自動溶接）


ハーフユニット化　製品
トイレユニットの大便器部分を製作いたしました。
ユニット化する事により、現場でかかる手間を
大幅に削減できます。



2ｔトラック　1台、乗用車　2台ありますので、
加工品の運送も即時対応可能です。
ご指定の日時　等ご指定のお時間に配達も
出来ますので、お問い合わせください。

浦和加工センター

施設概要


〒３３６－００３３
埼玉県さいたま市南区曲本１－１８－１９

TEL.（０４８）７６７－８９４５
FAX.（０４８）７６７－８９４６



２０２１年　１０月建設
S造平屋建て
延べ床面積　334.62㎡

アクセス



JR 武蔵野線　西浦和駅　徒歩17分
JR 武蔵浦和駅　西口　国際興業バス「武浦02」　バス8分（曲本一丁目　下車後すぐ）



株式会社山口工業　URL　https://www.k-yamaguchikogyo.co.jp
山口工業（本社）/ 東京都豊島区池袋2-47-11　〒171-0014　TEL.03(3986)2711　FAX.03(3985)1020
関連施設 / 浦和加工センター さいたま市南区曲本1-18-19　TEL.(048)767-8945　FAX.(048)767-8946